

东至县 2024 年小型水库维修养护项目

实
施
方
案

东至县水利局
二零二四年二月

目 录

1. 工程基本情况	2
2. 管护内容和标准	3
3. 资金使用范围	3
4. 进度计划安排	3
5. 工程项目实施主体	4
6. 工程项目实施管理	4
7. 工作要求	5

附件:

1. 东至县 2024 年度小型水库工程设施维修养护项目资金计划表
2. 东至县小型水库日常养护管理细则

根据《安徽省财政厅关于提前下达 2024 年中央财政水利发展资金预算的通知》(皖财农〔2023〕1288 号)和安徽省水利厅《关于印发 2024 年度小型水库工程设施维修养护项目、水利工程白蚁等害堤动物防治工作实施方案的通知》要求及相关文件精神，为做好东至县小型水库工程设施维修养护工作，巩固病险水库除险加固成果，保障水库运行安全，充分发挥水库效益。结合我县实际，制定本实施方案。

一、工程基本情况

全县共有小型水库 203 座，其中小(一)型水库 26 座，小(二)型水库 177 座。总库容 11440.5 万 m^3 ，兴利库容 7703.2 万 m^3 ，灌溉面积 14.94 万亩，保护人口 29.49 万人。其中白茆水库由白茆水库管理所负责管理，白水塔水库由县长江河道管理处负责管理，其它 201 座小型水库均由水库所在地乡镇政府、村委会统筹管理。本实施方案涉及县域内 203 座小型水库的管养维护工程建设。

二、管护内容和标准

本实施方案严格按照省水利厅、省财政厅制定的《安徽省水利工程维修养护标准(试行)》、《安徽省小型农田水利工程维修管护定额(试行)》要求，各水库管理单位立足小型水库工程现状，申报维修养护项目内容和中央补助资金规模，经县水利局审核后形成具体实施方案。

本次方案预算总投资 1000 万元，其中中央补助资金 660 万元，地方配套资金 340 万元。具体建设内容和投资规模详

见《东至县 2024 年度小型水库工程设施维修养护项目投资计划汇总表》

三、资金使用范围

为打造小型水库示范县，本次中央维修养护资金主要用于以下两方面：

一、水库大坝、输施水设施（放水涵）、溢洪道及消能防冲工程、管理房及附属设施的日常维修养护工作。

二、结合水库所在位置及除险加固情况，选择 21 座水库实施亮化工程。

三、203 座水库及县内堤防白蚁防治工作，通过普查对 49 座水库和张溪镇六联圩等 6 条堤防 77 处白蚁点位进行白蚁防治工作。

本次资金使用严格落实专款专用制度，不得用于包括水库安全鉴定、降等报废论证、除险加固等其他超出正常维修养护项目支出范围在内的项目支出。

四、进度计划安排

本次小型水库维修养护工作计划由各管理单位于 2024 年 2 月摸底编报维修养护方案和预算，于 2024 年 5 月具体实施，计划于 2024 年 10 月底前完成本轮小型水库维修养护工作，届时将由县水利局组织验收；白蚁防治工作通过招投标选择专业单位实施，10 月底完成验收工作。

五、工程项目实施主体

白茆水库维修养护工作由白茆水库管理所负责组织实施，白水塔水库维修养护工作由县长江河道管理处负责组织实施，其它小型水库维修养护项目由水库所在地乡镇负责组织实施，白蚁防治由县水利工程规划建设中心实施。县水利局全程履行监督考核职能。

六、工程项目实施管理

（一）前期工作。水利工程维修养护任务重，技术性强，点多面广，单个项目投资小。为保证水库工程维修养护项目实施符合实际，由各水库管理单位加强摸底申报维修养护方案和预算，县水利局加强审核。方案经县政府批复后，由各管理单位组织实施，各单位须严格按照《关于印发2024年度小型水库工程设施维修养护项目、水利工程白蚁等害堤动物防治工作实施方案的通知》规定，对工程巡查、管理区除草砍灌、保洁等日常管护内工作，分片引入社会组织进行物业化管理的模式实施。

（二）质量监管。为了确保工程质量、提高工作效率，维修养护项目建设由各乡镇、各管理单位作为项目法人负责具体工程实施，认真落实各项具体质量管理措施，各单位要安排工程技术人员做好全程监管，关键部位现场监督，将工程质量作为核心来抓。

（三）工程验收。工程验收分自验和验收两个阶段。项目完工后，由乡镇政府、县长江河道管理处、白茆水库管理

所按照实施方案分别对管理的维修养护工程进行自验，对照实施方案逐项对完成内容进行验收，重点查看维修养护内容是否全部完成，工程质量是否达到要求，并编写完工验收报告。各管理单位自验合格后，由县水利部门组织验收，并对工程协议，实施前、中、后的图片，财务票据，决算等工程相关资料进行核查。

（四）资金使用和管理。按照项目建设进度，先建后补。中央补助资金主要支付用于实施维修养护项目的人工费、材料费、机械使用费等，不得列支各类管理性费用。

七、工作要求

（一）加强水库工作组织领导。县水利局要加强小型水库工程设施维修养护项目建设的督查指导工作。水库所在地乡镇人民政府是维修养护项目的建设单位，同时也是项目进度、质量控制及经费管理的责任主体。各乡镇要安排专人负责，切实做好维修养护项目的管理工作。

同时各相关单位需按职责合理分工，明确任务，落实责任，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局，确保我县小型水库工程能长久发挥效益。

（二）严格落实各项环节。乡镇人民政府按照实施方案和下达投资计划，依据小型水库维修养护资金使用范围和定额标准，制定维修养护方案，于2月28日前报县水利局审核。项目实施要严格履行招投标程序，小型水库维修养护工作实行乡镇自验、县级总验，10月31日前乡镇人民政府完成年

度维修养护工作自验工作，形成自验报告后报县水利局。县水利局组织复查验收，复查合格后拨付补助资金。

(三)加强专项经费监督管理。各乡镇负责落实维修养护资金，并按照维修养护经费使用管理办法要求，加强对维修养护资金的使用管理，加强审查把关，严格执行财经纪律，做到专款专用。县水利部门加强对中央补助资金的使用管理和监督检查，对发现的问题要及时纠正，坚决杜绝截留、滞留、挪用、挤占资金等违纪现象的发生，确保经费使用安全。

(四)加大水库管护工作宣传力度。各单位要做好小型水库维修养护宣传工作。好做法、好经验，要通过电视、报纸、网络等渠道及时报道，大力宣传水利工程后期管护的重大意义和相关政策，形成有关各方齐心协力、共抓小型水库工程管护的良好氛围。

附件：1. 东至县 2024 年度小型水库工程设施维修养护项目
资金计划表（2024 年水库标准化提升清单）
2. 东至县小型水库日常养护管理细则

附件 1 东至县 2024 年度小型水库工程设施维修养护项目资金计划表

序号	实施单位名称	实施内容	预算投资 (万元)	补助资金 (万元)		备注 (标准化提升工程)
				日常维护	工程维护	
1	龙泉镇人民政府 (19 座)	坝坡砍灌绿化、启闭机闸门维护、溢洪道水毁修复、管理房维修;	15.8	15.8		
2	青山乡人民政府 (17 座)	坝坡砍灌绿化、启闭机闸门维护、溢洪道水毁修复、管理房维修、实施 1 座水库标准化提升;	64.2	14.2	50.0	群英
3	昭潭镇人民政府 (19 座)	坝坡砍灌绿化、启闭机闸门维护、溢洪道水毁修复、管理房维修;	15.6	15.6		
4	泥溪镇人民政府 (25 座)	坝坡砍灌绿化、启闭机闸门维护、溢洪道水毁修复、管理房维修、实施 1 座水库标准化提升;	37.2	20.2	17.0	虎岭 (二期)
5	木塔乡人民政府 (5 座)	坝坡砍灌、坝坡护坡维修、启闭机闸门维护、闸阀房维修、上坝道路维修;	4.0	4.0		
6	官港镇人民政府 (27 座)	坝坡砍灌绿化、启闭机闸门维护、溢洪道水毁修复、管理房维修、实施 5 座水库标准化提升;	201.09	22.0	179.09	跃进 (二期) 九龙、张家冲、东术 垅、罗卜冲
7	花园乡人民政府 (3 座)	坝坡砍灌、土方维护、护坡修复、启闭机闸门维护;;	2.6	2.6		
8	尧渡镇人民政府 (25 座)	坝坡砍灌绿化、启闭机闸门维护、溢洪道水毁修复、管理房维修、实施 8 座水库标准化提升;	250.26	21.2	229.06	新岭 (二期) 蟹子坑、汪村套库、 柴山、和尚岭、查坑、 张坂、梓山

序号	实施单位名称	实施内容	预算投资 (万元)	补助资金(万元)		备注 (标准化提升工程)
				日常维护	工程维护	
9	香隅镇人民政府 (8座)	坝坡砍灌、启闭机闸门维护、卧管维修、溢洪道削坡土方清运、砌筑挡墙;	6.4	6.4		
10	葛公镇人民政府 (6座)	坝坡砍灌、启闭机闸门维护、卧管维修、溢洪道清障、实施2座水库标准化提升;	105.2	5.2	100.0	愚公、红旗
11	洋湖镇人民政府 (16座)	坝坡砍灌绿化、启闭机闸门维护、溢洪道维护、管理房维修、实施1座水库标准化提升;	63.2	13.2	50.0	东风(二期)
12	张溪镇人民政府 (23座)	坝坡砍灌绿化、启闭机闸门维护、溢洪道水毁修复、管理房维修、实施4座水库标准化提升	118.8	18.8	99.64	长洼、虎形山、郑村、叶村
13	东流镇人民政府 (3座)	坝坡砍灌、土方维护、护坡修复、溢洪砼毁修复、实施1座水库标准化提升;	37.4	2.4	36.56	长塘
14	胜利镇人民政府 (5座)	坝坡砍灌、溢洪防洪墙维修;	4.0	4.0		
15	白茆水库管理所 (白茆水库)	坝坡砍灌、土方维护、背坡砌石修复、启闭机闸门维护;	2.0	2.0		
16	七里湖河道管理所 (白水塔水库)	坝坡砍灌绿化、启闭机闸门维护、溢洪道维护、管理房维修;	1.0	1.0		
17	县水利工程规划建设中心	响水滩等49座水库和张溪镇六联圩等6条堤防77处白蚁点位进行白蚁防治工作。	78		78	招标实施
	合计		1007.95	168.6	839.35	

说明：日常养护按照小（一）型 1 万元/座，小（二）型 0.8 万元/座实施；工程维护由各乡镇具体负责实施，补助金额按水库实际工程金额报送，最高补助金额按附表 1 控制，县水利局审核批准后实施。

2024 年水库标准化提升工程统计表				
序号	名称	乡镇	补助金额（万元）	备注
1	愚公水库	葛公镇	50.00	预算控制价
2	红旗水库	葛公镇	50.00	预算控制价
3	蟹子坑水库	尧渡镇	50.00	预算控制价
4	新岭水库（二期）	尧渡镇	50.00	预算控制价
5	东风水库（二期）	洋湖镇	50.00	预算控制价
6	跃进水库（二期）	官港镇	50.00	预算控制价
7	群英水库	青山乡	50.00	预算控制价
8	九龙水库	官港镇	49.96	暂定预算价
9	张家冲水库	官港镇	29.74	暂定预算价
10	东术垅水库	官港镇	20.11	暂定预算价
11	萝卜冲水库	官港镇	29.28	暂定预算价

12	汪村套库	尧渡镇	19.40	暂定预算价
13	柴山水库	尧渡镇	29.98	暂定预算价
14	和尚岭水库	尧渡镇	34.83	暂定预算价
15	梓山水库	尧渡镇	10.70	暂定预算价
16	查坑水库	尧渡镇	4.23	暂定预算价
17	张坂水库	尧渡镇	29.92	暂定预算价
18	长洼水库	张溪镇	18.51	暂定预算价
19	虎形山水库	张溪镇	29.93	暂定预算价
20	郑村水库	张溪镇	20.95	暂定预算价
21	叶村水库	张溪镇	30.25	暂定预算价
22	长塘水库	东流镇	36.56	暂定预算价
23	虎岭水库（二期）	泥溪镇	17.00	暂定预算价
合计			761.35	

附件 2

东至县小型水库日常养护管理细则

1、大坝管理范围养护应符合以下要求:

- 1) 管理范围内的树木、草皮, 应及时浇水、施肥、除害、修剪。
- 2) 管理办公用房、生活用房应整洁、完好。
- 3) 防汛道路及管理区内道路、供排水、通讯及照明设施应完好无损, 排水沟(管)的淤泥、杂物及冰塞, 应及时清除。
- 4) 工程标牌(包括界桩、界牌、安全警示牌、宣传牌)应保持完好、醒目、美观。
- 5) 水位尺损坏时, 应及时修复, 并重新校正。

2、混凝土或浆砌块石护坡的养护应符合下列要求:

- 1) 清除伸缩缝杂物、杂草, 及时填补流失的填料。
- 2) 护坡局部发生侵蚀剥落、裂缝或破碎时, 应及时采用水泥砂浆表面抹补、喷浆或填塞处理。
- 3) 排水孔如有不畅, 应及时进行疏通或补设。

3、草皮护坡的养护应符合下列要求:

1) 经常修整草皮、清除杂草、洒水养护, 保持完整美观。

2) 出现雨淋沟缺时, 应及时还原坝坡, 补植草皮。

4、启闭机的养护应符合以下要求:

1) 防护罩机体表面应保持清洁、完整。

2) 机架不得有明显变形、损伤或裂缝, 底脚连接应牢固可靠; 启闭机连接件应保持紧固。

3) 注油设施、油泵、油管系统保持完好, 油路畅通、无漏油现象, 减速箱、液压缸油位保持在上下限之间, 定期过滤或更换, 保持油质合格。

4) 制动装置应经常维护、适时调整, 确保灵活可靠。

5) 钢丝绳、螺杆有齿部位应经常清洗、抹油, 有条件的可设置防尘设施; 启闭螺杆如有弯曲, 应及时校正。

6) 闸门开度指示器应定期校验, 确保运转灵活、指示准确。